

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	158.04	m ²	158.04	
				RAZEM	158.04
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	81.35	m ²	81.35	
				RAZEM	81.35
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	158.04	m ²	158.04	
				RAZEM	158.04
4	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	02 1103-01	76*0.2	m ³	15.20	
				RAZEM	15.20
5	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	02 1101-01	76*0.05	m ³	3.80	
				RAZEM	3.80
6	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
d.1	02 0608-01	76	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
7	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	02 0606-01	76+24	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
8	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m ³		
d.1	02 1101-02	76*0.04	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
9	KNR-W 2-	warstwy wyrównujące - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	76*0.04	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
10	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	02 0259-02	0.045	t	0.05	
				RAZEM	0.05
2 Roboty murarsko-tynkarskie					
11	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8, 0 cm z pustaków ceramicznych na pióro i wpust	m ²		
d.2	0162-01	0.75	m ²	0.75	
				RAZEM	0.75
12	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych na pióro i wpust	m ²		
d.2	0162-02	61.42	m ²	61.42	
				RAZEM	61.42
13	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
d.2	1016-01	5	szt.	5.00	
	analogia			RAZEM	5.00
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	3.26	m ³	3.26	
				RAZEM	3.26
16	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-02	134.46	m ²	134.46	
				RAZEM	134.46
3 Roboty okładzinowe i wykończeniowe					
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.3	202 1130-02	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	81.35	
		81.35			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.35
18	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 28.80	m ²		
			m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
19	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 23.20	m		
			m	23.20	
				RAZEM	23.20
20	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 52.55	m ²		
			m ²	52.55	
				RAZEM	52.55
21	NNRNKB d.3 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 29.48	m		
			m	29.48	
				RAZEM	29.48
22	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 81.35	m		
			m	81.35	
				RAZEM	81.35
23	NNRNKB d.3 202 0839-08	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" 128.29	m ²		
			m ²	128.29	
				RAZEM	128.29
24	NNRNKB d.3 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 64.15	m		
			m	64.15	
				RAZEM	64.15
25	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 142.59	m ²		
			m ²	142.59	
				RAZEM	142.59
26	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 9.23	m ²		
			m ²	9.23	
				RAZEM	9.23
27	KNR-W 2- d.3 02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 28.80	m ²		
			m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
28	KNR 0-19 d.3 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.7*1.4	m ²		
			m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
4 Instalacje sanitarne					
29	KNR INS- d.4 TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 13.75	m		
			m	13.75	
				RAZEM	13.75
30	KNR INS- d.4 TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wyptywowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR INS- d.4 TAL 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR INS- d.4 TAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 18	szt.		
			szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
33	KNR-W 2- d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6	szt.		
			szt.	6.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
34	KNR INS-TAL 0108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m		
		55.75	m	55.75	
				RAZEM	55.75
35	KNR INS-TAL 0108-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm	m		
		55.75	m	55.75	
				RAZEM	55.75
36	KNR 2-15 d.4 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		11.00	m	11.00	
				RAZEM	11.00
37	KNR 2-15 d.4 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
38	KNR 2-15 d.4 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
40	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
41	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
5 Instalacje elektryczne					
44	KNR 4-03 d.5 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		75.00	m	75.00	
				RAZEM	75.00
45	KNR 4-03 d.5 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		75.00	m	75.00	
				RAZEM	75.00
46	KNR 4-03 d.5 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR 5-08 d.5 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		125.00	m	125.00	
				RAZEM	125.00
48	KNR 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m		
		100.00	m	100.00	
				RAZEM	100.00
49	KNR 5-08 d.5 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
		75.00	m	75.00	
				RAZEM	75.00
50	KNR 5-08 d.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		26	szt.	26.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.00
51	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 26	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
52	KNR 5-08 d.5 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wy- lotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 26	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
53	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
54	KNR 5-08 d.5 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzy- żowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
56	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
57	KNR 5-08 d.5 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 8	kpl. kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
58	KNR 5-08 d.5 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z bla- chy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
59	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro- wych zwykłych przykręcanych, końcowych - kinkiety 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
60	KNR 5-08 d.5 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufi- towych na podwieszonych sufitach 4x40W 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
61	KNR 5-08 d.5 0811-01	Sprawdzenie stanu izolacji 52	szt. szt.	52.00	
				RAZEM	52.00
62	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 26	pomiar pomiar	26.00	
				RAZEM	26.00