

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie
ADRES INWESTYCJI : Czerwona Woda - dz. nr 859/1; 864/1
INWESTOR : GMINA WĘGLINIEC
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Rozentreter
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rafał Rozentreter
DATA OPRACOWANIA : 03.2011r.

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : zł
Poziom cen : 1 kw. 11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA - CPV 45000000-7; CPV 45111000-8			
1	KNR 4-01	Rozbiórka podmurówki ogrodzeniowej, słupków i siatki	m ³		
d.1	0212-02				
	analogia	630.00*0.20*0.50	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
2		WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA - CPV 45000000-7; CPV 45453100-8			
2	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2	0115-01				
	kalk. własna	14.17	m ³	14.170	
				RAZEM	14.170
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia	(0.5*0.3*0.3)*315	m ³	14.175	
				RAZEM	14.175
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03				
		629.90	m	629.900	
				RAZEM	629.900
5	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe systemowe powlekane warswą PCV wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.48 mm o rozst.2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2	1804-11				
	analogia	629.90	m	629.900	
				RAZEM	629.900
6		Dostawa i montaż furtki 1-skrzydłowej 1,00*1,50	szt		
d.2	analiza indywidualna				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Dostawa i montaż bramy 2-skrzydłowej 3,50x1,50	szt		
d.2	analiza indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRACE PORZĄDKOWE - CPV 45000000-7; CPV 45112710-5			
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.3	0218-02				
		(0.3*0.3*0.3)*310	m ³	8.370	
				RAZEM	8.370
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0109-09				
		63.00	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.3	1107-01				
		2.60	t	2.600	
				RAZEM	2.600