

Węgliniec dnia 18.07.2011r.

IK-IR-02/2011  
(nr postępowania)

**BURMISTRZ**  
**GMINY I MIASTA WĘGLINIEC**  
z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. SIKORSKIEGO 3  
TEL. 075-7711435  
FAX 075-7712551  
E-MAIL [wegliniec@wegliniec.pl](mailto:wegliniec@wegliniec.pl)  
(tel, fax, e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

## ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

**Remont szatni oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego łącznie z dostawą i montażem mini oczyszczalni ścieków na Stadionie wiejskim w Czerwonej Wodzie na dz.nr 859/1 , Obr.Czerwona Woda**

1. Opis sposobu przygotowania oferty;
  - 1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
  - 1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr **075-7712551** lub pocztą elektroniczną na adres **wegliniec@wegliniec.pl**
  - 1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
  - 1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
  - 1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Dostawa i montaż mini oczyszczalni ścieków , przebudowa pomieszczeń na łazienki , naprawa armatury sanitarnej w łazienkach  
Zgodnie z załączonymi przedmiotami robót-3szt
3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  
**od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2011r.**
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.
  - 4.1 Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania.
5. Oferta ma zawierać:
  - 5.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia  
**26.07.2011r.**, do godz. **10,00**.

7.2. oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana

7.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Renata Bursy-Sochoń pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

INSPEKTOR  
ds. BUDOWLANYCH  
*Renata Bursy-Sochoń*

.....  
(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:

1. Przedmiar robót- 3szt
2. Formularz oferty

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
*Andrzej Kutrowski*  
mgr Andrzej Kutrowski

| Lp. | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | <b>KNNR 1<br/>0210-01</b>                | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-<br>biernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III mini oczyszczalnia ścieków 33,<br>78 m <sup>3</sup> , przyłącze 12,00m <sup>3</sup> , drenaż 18,07m <sup>7</sup><br>33.78+12.00+18.07 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 63.850       |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>63.850</b> |
| 2   | <b>KNNR 4<br/>1707-03</b>                | Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową<br>- rurociąg o śr. 110 mm (nakłady na 1 przyłącze) nakład na 1m przyłącza<br>6  | przy-<br>łącz.<br>przy-<br>łącz. | 6.000        |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 3   | <b>KNR-W 2-<br/>18 0408-01</b>           | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm<br><br>20   | m<br>m                           | 20.000       |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 4   | <b>KNR-W 2-<br/>18 0517-01</b>           | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - za-<br>mknięcie stożkiem betonowym<br>1   | szt<br>szt                       | 1.000        |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 5   | <b>Kalkulacja<br/>indywidual-<br/>na</b> | dostawa i montaż zbiornika mini oczyszczalni Ścieków V 3,5 m <sup>3</sup><br><br>1   | szt<br>szt                       | 1.000        |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6   | <b>KNR 2-11<br/>0145-02</b>              | Rurociągi drenarskie o śr. 7.5 cm owijane włókniną<br><br>55   | m<br>m                           | 55.000       |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b> |
| 7   | <b>KNR 2-01<br/>0230-01</b>              | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do<br>10 m w gruncie kat. I-III<br>63.85-6.60  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 57.250       |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57.250</b> |
| 8   | <b>KNR 2-01<br/>0233-01</b>              | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55<br>kW (75 KM) w gruncie kat. I-II<br>65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 65.000       |               |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b> |

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0303-02     | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - KORYTO BRODZIKA<br>(1.46+1.46+2.40)*0.12 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.638        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.638</b>  |
| 2   | KNR 2-02<br>0602-01     | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa<br>1.20                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.200        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 3   | KNR 2-02<br>0602-02     | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa<br>1.20                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.200        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 4   | KNR INSTAL<br>0105-01   | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm - ciepła i zimna woda<br>4                                 | szt.<br>szt.                     | 4.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 5   | KNR 2-15<br>0208-04     | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm - pod brodzik<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6   | KNR 2-02<br>1101-02     | Podkłady betonowe - wykonanie wylewki pod ułożenie satki fundamentowej podkład pod ułożenie posadzki<br>0.306  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.306        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.306</b>  |
| 7   | KNR-W 2-<br>15 0114-03  | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (ciepła i zimna woda)<br>16                   | m<br>m                           | 16.000       |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 8   | KNR 2-15<br>0115-04     | Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm - zamontowane w brodziku<br>2  | szt.<br>szt.                     | 2.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 9   | KNR 2-15<br>0205-03     | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową<br>6   | m<br>m                           | 6.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 10  | KNR 4-01<br>0333-08     | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>4   | szt.<br>szt.                     | 4.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 11  | kalkulacja indywidualna | izolowanie rur wodnych pianką izolacyjną<br>25   | m<br>m                           | 25.000       |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>0354-07     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 13  | KNR 4-01<br>0320-02     | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł łącznie z zawieszeniem skrzydeł drzwiowych oraz montażem okuć<br>1.6               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.600        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>0708-01     | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm<br>10  | m<br>m                           | 10.000       |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 15  | KNR 4-01<br>0716-02     | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2<br>30.15                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 30.150       |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.150</b> |
| 16  | NNRNKB<br>202 1118-10   | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2<br>4.40          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.400        |               |
|     |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.400</b>  |
| 17  | KNR-W 2-<br>02 0840-06  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej<br>20.24   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.240       |               |

| Lp. | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz        | Razem         |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
|     |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>20.240</b> |
| 18  | <b>NNRNKB<br/>202 1118-10</b>            | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 WYKONANIE KORYTA BRODZIKA<br>2.40 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.400 |               |
|     |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.400</b>  |
| 19  | <b>KNR-W 2-<br/>02 1510-07</b>           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufity + ściany<br>9.96  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>9.960 |               |
|     |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>9.960</b>  |
| 20  | <b>KNR 4-01<br/>0108-11<br/>0108-12</b>  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.30 km<br><br>0.870  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0.870 |               |
|     |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0.870</b>  |
| 21  | <b>kalkulacja<br/>indywidual-<br/>na</b> | dostawa i montaż zasłony prysznicowej dł.1,46m<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.000 |               |
|     |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |

| Lp. | Podstawa               | Opis i wyliczenia  | j.m.             | Poszcz       | Razem        |
|-----|------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 1   | KNR 4-02<br>0235-01    | Demontaż pisuaru<br>1  | kpl.<br>kpl.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 2   | KNR 4-02<br>0233-05    | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm<br>1   | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 3   | KNR 4-02<br>0235-01    | Demontaż płuczki ustępowej<br>1  | kpl.<br>kpl.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 4   | KNR 4-02<br>0121-01    | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką<br>1  | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 5   | KNR 2-15<br>0208-05    | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm<br>1                           | szt.<br>szt.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 6   | KNR-W 2-<br>15 0117-07 | Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm<br>2 | szt.<br>szt.     | 2.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 7   | KNR 2-15<br>0224-03    | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'<br>1  | kpl.<br>kpl.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 8   | KNR-W 2-<br>15 0233-02 | Montaż płuczki ustępowej typu "dolnopłuk"<br>1   | kpl.<br>kpl.     | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 9   | KNR-W 2-<br>15 0211-01 | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych umywalka<br>1                               | podej.<br>podej. | 1.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 10  | KNR-W 2-<br>15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych<br>2                 | m<br>m           | 2.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 11  | KNR-W 2-<br>15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych<br>2                | m<br>m           | 2.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>0333-08    | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>4                                      | szt.<br>szt.     | 4.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>0323-02    | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.<br>4  | szt.<br>szt.     | 4.000        |              |
|     |                        |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b> |